

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Lipolec
Kód části obce PRVKÚK	3104_007_11
Název obce	Dačice
Kód ČISOB	546127
Číslo ORP	3104
Název ORP	Dačice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Lipolec (515 m n.m.) - místní část města Dačice a je zde hlášeno 195 trvale bydlících obyvatel. Město předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel v této místní části.

B.2 Demografický vývoj

Lipolec					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	179	195	205	187	161
přechodně bydlící/rekreanti	10	10	10	5	5
celkem	189	205	215	192	166

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – skupinový vodovod Landštejn a Řečice – Dačice

C.1 Stávající stav

Zásobování pitnou vodou místní části Lipolec je od roku 2017 provedeno přírodním řadem z m.č. Hostkovic. Hostkovic jsou napojeny na skupinový vodovod Landštejn i na skupinový vodovod Řečice – Dačice.

Původní místní zdroje byly odpojeny

Rozvodné řady jsou po obou stranách návsi. Vodovodních přípojek je v obci 76 o délce cca 1150 m. Rozvodná vodovodní síť je dlouhá 1,89 km. Přírodní řad z Hostkovic je dlouhý 2,5 km a je na něm ČS a ocelový věžový VDJ o objemu 30 m³. Starší část rozvodné sítě byla vybudována v roce 1970, resp. 1983. Novější část o délce cca 600 m byla bezvýkopově obnovena v roce 2018.

Zdrojem požární vody v místní části je požární nádrž a návesní rybník.

Vlastníkem vodovodu je město Dačice a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

C.2 Návrhový stav

Systém zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnosti měnit. Dále bude probíhat postupná obnova vodovodních řadů a objektů vodovodu.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přistavené cisterny

Užitková voda – čerpání z vodního nádrže, vodního toku

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Kanalizační síť v místní části Lipolec je jednotná, o délce cca 2,0 km a je ukončena 10 volnými výustmi do Lipoleckého a Pařezího potoka. Odkanalizováno veřejnou kanalizací je cca 70 % obytných budov. V místní části se nevyskytuje žádný větší průmyslový producent. Na kanalizaci je napojeno 70 přípojek o celkové délce cca 1050 m.

Recipientem je Lipolecký a Pařezí potok (ČHP - 4-14-01-038).

Vlastníkem kanalizace je město Dačice a provozovatelem je společnost ČEVAK, a.s.

D.2 Návrhový stav

Stávající systém odkanalizování je nevyhovující. Pro odvádění odpadních vod se navrhuje vybudovat kompletní splaškovou kanalizaci DN 250 - 300 v délce cca 1,5 km. Pro zajištění čištění se navrhuje připojení kanalizace z Lipolce do kanalizace v Hostkovicích v délce cca 1,5 km DN 300 (v případě nepříznivé morfologie terénu jej bude nutné řešit jako kanalizační výtlač DN 80) a čerpání odpadní vody na ČOV Dačice. Předpokládané náklady 27 mil. Kč.

Stávající kanalizace pak bude využita pouze jako dešťová.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba).