

**3104\_007\_01 Bílkov****Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Podklady poskytnuté VaK J. Čechy a.s.
- Vybrané údaje z Majetkové a provozní evidence 2005-2009
- Schválený „Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku na období 2009-2018“

Bílkov je místní částí města Dačice. K 1.1. 2010 je v Bílkově hlášeno 390 trvale bydlících obyvatel. Průměrná nadmořská výška: 490 m n. m. Město předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel. Provozovatel předpokládá mírný pokles ve spotřebě vody na obyvatele.

**Vodovod**

Zásobování pitnou vodou zajišťuje skupinový vodovod Landštejn. Zdrojem vody je vodárenská nádrž Landštejn. Z akumulace úpravny (2 \* 1000m<sup>3</sup>) je voda čerpána do VDJ Kadolec, odtud teče gravitačně až do Dačic. Od vodojemu Dačice – Jemnický je veden příváděcí řad směrem přes Karlov až do Bílkova. Řad je zbudován z PE trub, DN 150. Je veden převážně v blízkosti silnice do Bílkova. Přívodní řad je na začátku obce napojen na rozvodný řad, který se dále větví a prochází celou obcí. Jsou na něj napojeny další řady, jež tvoří samostatné prodloužení a jeden místní okruh.

Celková délka příváděcího řadu a rozvodných řadů je 5,9 km, v obci je 103 vodovodních přípojek. Na vodovod je napojeno cca 375 obyvatel.

V místní části se nachází přírodní zdroj požární vody.

Vlastníkem vodovodní sítě je DSO Vodovod Landštejn.  
Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Při případném nárůstu připojených obyvatel na vodovod se navrhuje rozšíření rozvodné vodovodní sítě.

Obec výhledově uvažuje o vybudování vodovodního propojení Bílkov – Dobrohošť. Tímto by v Dobrohošti došlo k propojení vodovodu mezi místní částí Bílkov a vodovodem z Dačic do Budíškovic.

## Kanalizace

Místní část Bílkov má vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu, napojeno je cca 85% obyvatel. Kanalizace je řešena jako gravitační s jednou PSK na konci a výtlačný řad je sveden do kanalizační sítě města Dačice. Odpadní vody jsou tak čištěny na ČOV Dačice.

Výtlačný řad je z PE 80 a jeho délka je 2803 m, stoková síť je provedena z PVC 250 a její celková délka je 3075 m. Na kanalizaci je 84 přípojek.

Vlastníkem kanalizační sítě je město Dačice.  
Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Systém odkanalizování je vyhovující. Do budoucna je možné počítat pouze s případným rozšiřováním stokové sítě. Předpokládá se dále běžná údržba a opravy PSK.